

COMUNE DI SCISCIANO

PROVINCIA DI NAPOLI

SCUOLA MEDIA " ADOLFO OMODEO "


interventi di ristrutturazione tesi all'adeguamento alle normative
in materia impiantistica, sismica, ecc.

PROGETTO ESECUTIVO QUARTO LOTTO

INTERVENTO

Prof. Ing Armando Albi-Marini - Progettista e D. L.

Ing. Cosimo Riccardo Barone - Collaboratore



Architettura	<input type="checkbox"/>	ANALISI DEI CARICHI	TAV. AC
Strutture	<input type="checkbox"/>		
	<input type="checkbox"/>		
	<input type="checkbox"/>		

aprile 2015

ANALISI DEI CARICHI

Sbalzi

(coefficiente di riduzione del sovraccarico $s = 1$)

CARICHI FISSI

Peso proprio

peso proprio 300 Kg/mq

Carichi semifissi

Massetto + pavimento 80 Kg/mq

Intonaco 20 Kg/mq

-----	-----
totale carichi semifissi	100 Kg/mq
=====	=====
totale carichi fissi	400 kg/mq

SOVRACCARICHI ACCIDENTALI

totale sovraccarichi accidentali 400 kg/mq

ANALISI DEI CARICHI

Scale

(coefficiente di riduzione del sovraccarico $s = 1$)

CARICHI FISSI

Peso proprio

peso proprio 500 Kg/mq

Carichi semifissi

Massetto + marmo 180 Kg/mq

Intonaco 20 Kg/mq

-----	-----
totale carichi semifissi	200 Kg/mq
=====	=====
totale carichi fissi	700 kg/mq

SOVRACCARICHI ACCIDENTALI

totale sovraccarichi accidentali 400 kg/mq

ANALISI DEI CARICHI

Solaio di copertura

Solaio in latero-cemento $H = 20 \text{ cm} = (16+4)$ interasse cm.50
(coefficiente di riduzione del sovraccarico $s = 0.5$)

CARICHI FISSI

Peso proprio

peso proprio 300 Kg/mq

Carichi semifissi

Massetto delle pendenze + isolamento termico
+ impermeabilizzazione + pavimento 80 Kg/mq

Intonaco 20 Kg/mq

totale carichi semifissi 100 Kg/mq

=====
totale carichi fissi 400 kg/mq

SOVRACCARICHI ACCIDENTALI

totale sovraccarichi accidentali 200 kg/mq

ANALISI DEI CARICHI

Solaio di calpestio

Solaio in latero-cemento H = 20 cm. = (16+4) interasse cm.50
(coefficiente di riduzione del sovraccarico s = 0,5)

CARICHI FISSI

Peso proprio

peso proprio 300 Kg/mq

Carichi semifissi

Massetto + pavimento 130 Kg/mq

Intonaco 20 Kg/mq

-----	-----
totale carichi semifissi	150 Kg/mq
=====	=====
totale carichi fissi	450 kg/mq

SOVRACCARICHI ACCIDENTALI

totale sovraccarichi accidentali 300 kg/mq

TOMPAGNATURE

Tompagnature 350 kg/mq